

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników ul. Jana Kilińskiego w Lesznie od ul. Święciechowskiej do ul. Stefana Okrzei</b>						
1		<b>STRONA LEWA OD UL. ŚWIECIECHOWSKIEJ</b>				
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.1		<b>Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04</b>				
1	1	<b>KNR 2-31 0815-06</b> Rozebranie ręczne chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1199.365		
d.1.1.1						
2	2	<b>KNR 2-31 0810-02</b> Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	136.580		
d.1.1.1		<b>analogia</b>				
3	3	<b>KNR 2-31 0811-01</b> Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem / trylinka /	m <sup>2</sup>	58.335		
d.1.1.1						
4	4	<b>KNR 2-31 0803-03 0803-04</b> Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	52.500		
d.1.1.1						
5	5	<b>KNR 2-31 0810-05</b> Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	10.500		
d.1.1.1						
6	6	<b>KNR 2-31 0811-01</b> Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych M4	m <sup>2</sup>	145.095		
d.1.1.1		<b>analogia</b>				
7	7	<b>KNR 2-31 0801-03 0801-04</b> Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	263.895		
d.1.1.1		<b>analogia</b>				
8	8	<b>KNR 2-31 0813-03</b> Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	598.100		
d.1.1.1						
9	9	<b>KNR 2-31 0813-05</b> Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	78.800		
d.1.1.1		<b>analogia</b>				
10	10	<b>KNR 2-31 0812-03</b> Rozebranie ław pod krawężniki	m <sup>3</sup>	40.614		
d.1.1.1						
11	11	<b>KNR 2-31 0814-01</b> Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	187.200		
d.1.1.1						
12	12	<b>KNR 4-04 1103-01</b> Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m <sup>3</sup>	318.930		
d.1.1.1						
13	13	<b>KNR 4-04 1103-04</b> Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	318.930		
d.1.1.1						
14	14	<b>KNR 4-04 1103-05</b> Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	318.930		
d.1.1.1		<b>krotność 14</b>				
1.2		<b>REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW, POKRYW STUDNI KABLOWYCH</b>				
15	15	<b>KNR 2-31 1406-04</b> Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.000		
d.1.1.2						
16	16	<b>KNR 2-31 1406-05</b> Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	13.000		
d.1.1.2						
1.3		<b>ZJAZDY</b>				
1.3.1		<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01</b>				
17	17	<b>KNR 2-01 0206-02</b> Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	53.215		
d.1.1.3.1						
18	18	<b>KNR 2-01 0301-02</b> Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m <sup>3</sup>	2.801		
d.1.1.3.1						
19	19	<b>KNR 2-01 0214-04</b> Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m <sup>3</sup>	56.016		
d.1.1.3.1						
1.3.2		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01</b>				
2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1. 3.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	263.895		
1.3. 3		<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01</b>				
21 d.1. 3.3	<b>KNNR 6 0109-02</b> <b>analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 ( z betoniarki ) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	263.895		
1.3. 4		<b>Podbudowa z betonu D-04.06.01</b>				
22 d.1. 3.4	<b>KNNR 6 0109-01</b> <b>krotność 2,5</b>	Podbudowa z betonu C6/9 gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.8	m <sup>2</sup>	263.895		
1.3. 5		<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a</b>				
23 d.1. 3.5	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	263.895		
1.4		<b>CHODNIKI</b>				
1.4. 1		<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01</b>				
24 d.1. 4.1	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	285.808		
25 d.1. 4.1	<b>KNR 2-01 0301-02</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m <sup>3</sup>	15.042		
26 d.1. 4.1	<b>KNR 2-01 0214-04</b> <b>krotność 28</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( razem 15 km )	m <sup>3</sup>	300.850		
1.4. 2		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01</b>				
27 d.1. 4.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1338.480		
1.4. 3		<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01</b>				
28 d.1. 4.3	<b>KNNR 6 0109-02</b> <b>analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 ( z betoniarki ) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1338.480		
1.4. 4		<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a</b>				
29 d.1. 4.4	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1338.480		
1.5		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
1.5. 1		<b>Krawężniki betonowe D-08.01.01</b>				
30 d.1. 5.1	<b>KNR 2-31 0401-06</b> <b>analogia</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	618.600		
31 d.1. 5.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 MPa w ilości 0,0825 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	502.100		
32 d.1. 5.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 MPa w ilości 0,0825 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej / krawężnik najazdowy/	m	116.500		
1.5. 2		<b>Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01</b>				
33 d.1. 5.2	<b>KNR 2-31 0401-04</b> <b>analogia</b>	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	202.200		
34 d.1. 5.2	<b>KNR 2-31 0402-04</b> <b>analogia</b>	Ława pod obrzeże 6x20 betonowa z oporem B15	m <sup>3</sup>	4.044		
35 d.1. 5.2	<b>KNNR 6 0404-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	202.200		
2		<b>STRONA PRAWA OD UL. ŚWIECIECHOWSKIEJ</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2.1.1		<b>Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04</b>				
36 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0815-06</b>	Rozebranie ręczne chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1085.855		
37 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0810-02</b> <b>analogia</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	45.920		
38 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0811-01</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem / trylinka /	m <sup>2</sup>	24.450		
39 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0810-05</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	10.750		
40 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0801-03 0801-04</b> <b>analogia</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	17.950		
41 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0813-03</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	234.900		
42 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0813-05</b> <b>analogia</b>	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	86.000		
43 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki	m <sup>3</sup>	19.254		
44 d.2. 1.1	<b>KNR 2-31 0814-01</b>	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	86.800		
45 d.2. 1.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m <sup>3</sup>	167.282		
46 d.2. 1.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	167.282		
47 d.2. 1.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b> <b>krotność 14</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	167.282		
2.2		<b>REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW, POKRYW STUDNI KABLOWYCH</b>				
48 d.2. 2	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.000		
49 d.2. 2	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
50 d.2. 2	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych - wymiana wążu na płytę żelbetową 1m x 1m gr. 15 cm	szt.	1.000		
2.3		<b>ZJAZDY</b>				
2.3.1		<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01</b>				
51 d.2. 3.1	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	20.982		
52 d.2. 3.1	<b>KNR 2-01 0301-02</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m <sup>3</sup>	1.104		
53 d.2. 3.1	<b>KNR 2-01 0214-04</b> <b>krotność 28</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m <sup>3</sup>	22.086		
2.3.2		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01</b>				
54 d.2. 3.2	<b>KNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	58.550		
2.3.3		<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01</b>				
3						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55 d.2. 3.3	<b>KNNR 6 0109-02</b> <b>analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 ( z betoniarki ) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	58.550		
2.3. 4		<b>Podbudowa z betonu D-04.06.01</b>				
56 d.2. 3.4	<b>KNNR 6 0109-01</b> <b>krotność 2,5</b>	Podbudowa z betonu C6/9 gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.8	m <sup>2</sup>	58.550		
2.3. 5		<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a</b>				
57 d.2. 3.5	<b>KNNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	58.550		
2.4		<b>CHODNIKI</b>				
2.4. 1		<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01</b>				
58 d.2. 4.1	<b>KNNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	248.606		
59 d.2. 4.1	<b>KNNR 2-01 0301-02</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych	m <sup>3</sup>	13.085		
60 d.2. 4.1	<b>KNNR 2-01 0214-04</b> <b>krotność 28</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( razem 15 km )	m <sup>3</sup>	261.691		
2.4. 2		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01</b>				
61 d.2. 4.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1149.025		
2.4. 3		<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01</b>				
62 d.2. 4.3	<b>KNNR 6 0109-02</b> <b>analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 ( z betoniarki ) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1149.025		
2.4. 4		<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a</b>				
63 d.2. 4.4	<b>KNNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	512.025		
64 d.2. 4.4	<b>KNNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor czerwony, bezfazowa	m <sup>2</sup>	637.000		
2.5		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
2.5. 1		<b>Krawężniki betonowe D-08.01.01</b>				
65 d.2. 5.1	<b>KNNR 2-31 0401-06</b> <b>analogia</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	349.900		
66 d.2. 5.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 MPa w ilości 0, 0825 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	280.400		
67 d.2. 5.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 MPa w ilości 0,0825 m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej / krawężnik najazdowy/	m	69.500		
2.5. 2		<b>Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01</b>				
68 d.2. 5.2	<b>KNNR 2-31 0401-04</b> <b>analogia</b>	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	342.200		
69 d.2. 5.2	<b>KNNR 2-31 0402-04</b> <b>analogia</b>	Ława pod obrzeże 6x20 betonowa z oporem B15	m <sup>3</sup>	6.844		
70 d.2. 5.2	<b>KNNR 6 0404-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	342.200		
2.5. 3		<b>Ścieki z kostki</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.2. 5.3	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	1008.000		
72 d.2. 5.3	<b>KNR 2-31 0803- 03 0803-04</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	252.000		
73 d.2. 5.3	<b>KNR 2-31 0806- 05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	252.000		
74 d.2. 5.3	<b>KNR 4-04 1103- 01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m <sup>3</sup>	60.480		
75 d.2. 5.3	<b>KNR 4-04 1103- 04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	60.480		
76 d.2. 5.3	<b>KNR 4-04 1103- 05 krotność 14</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km ) wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	60.480		
77 d.2. 5.3	<b>KNR 2-31 0401- 06 analogia</b>	Rowki pod ściekii i ławy o wym. 25*25 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	1008.000		
78 d.2. 5.3	<b>KNR 2-31 0402- 03 analogia</b>	Ława pod ścieki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	50.400		
79 d.2. 5.3	<b>KNR 2-31 0511- 03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kostka na sciek 20*10*8	m <sup>2</sup>	201.600		
<b>2.5. 4</b>		<b>Wyniesione przejście dla pieszych i rowerów</b>				
80 d.2. 5.4	<b>KNR 2-31 0803- 03 0803-04</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	56.000		
81 d.2. 5.4	<b>KNR 2-31 0806- 05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	56.000		
82 d.2. 5.4	<b>KNR 4-04 1103- 01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m <sup>3</sup>	13.440		
83 d.2. 5.4	<b>KNR 4-04 1103- 04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	13.440		
84 d.2. 5.4	<b>KNR 4-04 1103- 05 krotność 14</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km ) wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	13.440		
85 d.2. 5.4	<b>KNR 6 0103- 03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	56.000		
86 d.2. 5.4	<b>KNR 6 0109- 02 analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem C 3/4 ( z betoniarki ) gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	56.000		
87 d.2. 5.4	<b>KNR 6 0109- 01 krotność 2,5</b>	Podbudowa z betonu C6/9 gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.8	m <sup>2</sup>	56.000		
88 d.2. 5.4	<b>KNR 2-31 0511- 03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czarny, czerwony, biały grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	56.000		
<b>2.5. 5</b>		<b>Roboty uzupełniające na jezdni</b>				
89 d.2. 5.5	<b>KNR 2-31 1004- 06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	5068.000		
90 d.2. 5.5	<b>KNR 2-31 1004- 07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/1m2	m <sup>2</sup>	5068.000		
91 d.2. 5.5	<b>KNR 2-31 0108- 02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	126.700		
<b>2.5. 6</b>		<b>Dodatkowe odwodnienie - dogęszczenie wpustów</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
92 d.2. 5.6	<b>KNR 2-18 0625-01</b>	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem - całość robót z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	9.000		
93 d.2. 5.6	<b>KNR 4 1308-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	45.000		
<b>2.5. 7</b>		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe</b>				
94 d.2. 5.7	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	20.000		
95 d.2. 5.7	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	22.000		
96 d.2. 5.7	<b>KNR 2-31 0706-03</b>	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	105.000		
97 d.2. 5.7	<b>KNR 2-31 0706-07</b>	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	55.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: